

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gợi thầu: “Cải tạo sửa chữa phòng A.11, A.12, A.14 Khoa Gây mê hồi sức”

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có kế hoạch tổ chức xét chọn đơn vị “Cải tạo sửa chữa phòng A.11, A.12, A.14 Khoa Gây mê hồi sức” với nội dung như sau:

STT	Nội dung thực hiện	Phương án thực hiện
I	Phòng A.11	
1	Chống thấm trần bê tông	Tháo dỡ trần thạch cao bị thấm, kiểm tra vị trí trần bê tông bị thấm dột, và thực hiện biện pháp chống thấm ngược trên trần nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của các phòng bệnh tầng trên.
2	Thay thế trần thạch cao	Tháo bỏ trần thạch cao bị thấm, thay thế tấm thạch cao mới và sơn lại toàn bộ trần.
3	Sơn tường bên ngoài, bên trong phòng	Cạo bỏ vị trí sơn bị bong tróc, dặm vữa bả matic và sơn lại mảng tường bị bong tróc và mảng tường khác màu.
4	Thay lớp gạch ốp chân tường bị vỡ, kẽ ron bị nấm mốc	Tháo dỡ gạch cũ, thay lại gạch mới, trám lại ron mới
5	Thay gạch nền bị vỡ	Tháo dỡ gạch cũ bị vỡ, tráng vữa xi măng, thay lại gạch mới
II	Phòng A.12	
1	Chống thấm trần bê tông khu vực vệ sinh	Tháo dỡ trần thạch cao bị thấm, kiểm tra vị trí trần bê tông bị thấm dột, và thực hiện biện pháp chống thấm ngược trên trần nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của các phòng bệnh tầng trên.
2	Thay thế trần thạch cao khu vực phòng vệ sinh	Tháo dỡ và thay thế toàn bộ trần thạch cao bị thấm mốc tại khu vực phòng vệ sinh
3	Tô trát và sơn lại tường tại vị trí cửa vệ sinh đã tháo	Tô trát và sơn lại tường tại vị trí cửa vệ sinh đã tháo
4	Sơn tường	Cạo bỏ vị trí sơn bị bong tróc và bị mốc (tường, bực cửa sổ và tường nhà vệ sinh) bả matic và sơn lại.

STT	Nội dung thực hiện	Phương án thực hiện
III	Phòng A.14	
1	Chống thấm trần bê tông	Tháo dỡ trần thạch cao bị thấm, kiểm tra vị trí trần bê tông bị thấm đột, và thực hiện biện pháp chống thấm ngược trên trần nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của các phòng bệnh tầng trên.
2	Thay thế trần thạch cao	Tháo bỏ trần thạch cao bị thấm, thay thế tấm thạch cao mới và sơn lại toàn bộ trần.
3	Tháo bỏ tường ngăn nhà vệ sinh, tháo dỡ cửa nhà vệ sinh	Tháo bỏ tường ngăn khu vực vệ sinh, tháo dỡ cửa nhà vệ sinh, dọn dẹp xà bần, trát lại vị trí tường sau khi đã tháo dỡ. Di dời ổ cắm điện, công tắc điều khiển máy lạnh.
4	Tháo bỏ bồn cầu nhà vệ sinh	Tháo bồn cầu, lắp bít ống thoát
5	Lát lại gạch nền khu vực vệ sinh	Tháo dỡ gạch nền, lát lại gạch nền mới, sử dụng loại gạch nền có kích thước và màu sắc tương tự loại gạch trong phòng
6	Lát lại gạch bị vỡ tại vị trí góc cột	Tháo dỡ gạch cũ, trát vữa xi măng, thay lại gạch mới
7	Sơn tường	Cạo bỏ vị trí sơn bị bong tróc và bị mốc (tường, bực cửa sổ và tường nhà vệ sinh) bả matic và sơn lại.

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày.

Hồ sơ chào giá phải được nộp trước thời điểm 16 giờ 00, ngày 12 tháng 02 năm 2026 tại phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Địa chỉ 468 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ: 08.39234332 (532) - Phòng HCQT (mỗi nhà thầu chỉ được gửi 01 bảng chào giá, Hồ sơ chào giá khi nộp phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín (ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư). *ls*

GIÁM ĐỐC

Clay

W

VÕ ĐỨC CHIÊN

